

Przedmiar robót

Nazwa zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 2837C Skulsk - Tomisławice
na odcinku od km 5+416 do km 6+412

Lp.	Podstawy	Element scalony - rodzaj robót Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
1	D 01.00.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*
1.1	D 01.01.01	<u>ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH</u>	*	*
1.1.1	D-01.01.01 11.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy robotach liniowych w terenie równinnym (od km 5+416 do km 6+412)	km	0,996
2	D 04.00.00.00	PODBUDOWY	*	*
2.4	D 04.03.00.00	<u>OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH</u>	*	*
2.4.1	D-04.03.01 12.02	Mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych-bitumicznych (996*5,05)	m ²	5029,80
2.4.2	D-04.03.01 22.03	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową w ilości 0,2 kg/m ² (996*5,05)	m ²	5029,80
3	D 05.03.00.00	NAWIERZCHNIE	*	*
3.1	D 05.03.05.00	<u>NAWIERZCHNE Z BETONU ASFALTOWEGO</u>	*	*
3.1.1	D-05.03.05 11.01	Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC 11 W na istniejącej nawierzchni asfaltowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm (996*5,05)	m ²	5029,80
3.1.2	D-05.03.05 21.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm (996*5,0)	m ²	4980,00
3.2	D 05.03.26.00	<u>ZABEZPIECZENIE GEOSIATKA NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH</u>	*	*
3.2.1	D-05.03.26 12.01	Rozłożenie siatki wzmacniającej na całej powierzchni jezdni o wytrzymałości pow.120 kN/m, analogia (996*5,05)	m ²	5029,80
4	D 06.00.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	*	*
4.1	D 06.03.00.00	<u>ŚCINANIE I NAPRAWA POBOCZY</u>	*	*
4.1.1	D-06.03.02 12.01	Ścinanie zawyżonych poboczy na szer. 1,0 m, grubości warstwy ścinanej mechanicznie 10 cm z odwiezieniem ścinki (od km 5+416 do km 6+412 - strona lewa i prawa)	m ³	199,20
4.2	D 06.03.02.00	<u>UMOCNIENIE POBOCZY</u>	*	*
4.2.1	D-04.04.02 22.01	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym lub destruktem asfaltowym na szer. 0,75 m o grubości warstwy 10 cm po zagęszczeniu (od km 5+416 do km 6+412 - strona lewa i prawa)	m ³	149,40
4.3	D 06.04.01.00	<u>OCZYSZCZANIE ROWÓW</u>	*	*
4.2.1	D-06.04.01 21.02	Oczyszczanie rowów z namutu z profilowaniem dna i skarp rowu, gr. namutu 20 cm (od km 5+416 do km 6+412 - strona lewa i prawa)	m	1992,00
5	GG.00.12.01	GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA	*	*
5.1	GG.00.12.01	<u>GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA</u>	*	*
5.1.1	D-01.01.01 11.01	Wykonanie robót pomiarowych dla inwentaryzacji powykonawczej wraz z wykonaniem mapy powykonawczej i włączeniem jej do zasobów geodezyjnych (od km 5+416 do km 6+412)	km	0,996