

## Przedmiar robót

**Nazwa zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 2806C Bronisław – Bieganowo  
na odcinku od km 0+325 do km 1+320**

Lp.	Podstawy	Element scalony - rodzaj robót Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>D 01.00.00.00</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>	*	*
<b>1.1</b>	<b>D 01.01.01</b>	<b><u>ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH</u></b>	*	*
1.1.1	D-01.01.01 11.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy robotach liniowych w terenie równinnym (od km 0+325 do km 1+320)	km	0,995
<b>2</b>	<b>D 04.00.00.00</b>	<b>PODBUDOWY</b>	*	*
<b>2.4</b>	<b>D 04.03.00.00</b>	<b><u>OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH</u></b>	*	*
2.4.1	D-04.03.01 12.02	Mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych-bitumicznych (995*5,05)	m <sup>2</sup>	5024,75
2.4.2	D-04.03.01 22.03	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową w ilości 0,2 kg/m <sup>2</sup> (995*5,05)	m <sup>2</sup>	5024,75
<b>3</b>	<b>D 05.03.00.00</b>	<b>NAWIERZCHNIE</b>	*	*
<b>3.1</b>	<b>D 05.03.05.00</b>	<b><u>NAWIERZCHNE Z BETONU ASFALTOWEGO</u></b>	*	*
3.1.1	D-05.03.05 11.01	Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC 11 W na istniejącej nawierzchni asfaltowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm (995*5,05)	m <sup>2</sup>	5024,75
3.1.2	D-05.03.05 21.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm (995*5,05)	m <sup>2</sup>	4975,00
<b>4</b>	<b>D 06.00.00.00</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>	*	*
<b>4.1</b>	<b>D 06.03.00.00</b>	<b><u>ŚCINANIE I NAPRAWA POBOCZY</u></b>	*	*
4.1.1	D-06.03.02 12.01	Ścinanie zawyżonych poboczy na szer. 1,0 m, grubości warstwy ścinanej mechanicznie 10 cm z odwiezieniem ścinki (od km 0+325 do km 1+320 - strona lewa i prawa)	m <sup>3</sup>	199,00
<b>4.2</b>	<b>D 06.03.02.00</b>	<b><u>UMOCNIENIE POBOCZY</u></b>	*	*
4.2.1	D-04.04.02 22.01	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym lub destruktem asfaltowym na szer. 0,75 m o grubości warstwy 10 cm po zagęszczeniu (od km 0+325 do km 1+320 - strona lewa i prawa)	m <sup>3</sup>	149,25
<b>4.3</b>	<b>D 06.04.01.00</b>	<b><u>OCZYSZCZANIE ROWÓW</u></b>	*	*
4.2.1	D-06.04.01 21.02	Oczyszczanie rowów z namotu z profilowaniem dna i skarp rowu, gr. namotu 20 cm (od km 0+325 do km 1+320 - strona lewa i prawa)	m	1990,00
<b>5</b>	<b>GG.00.12.01</b>	<b>GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA</b>	*	*
<b>5.1</b>	<b>GG.00.12.01</b>	<b><u>GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA</u></b>	*	*
5.1.1	D-01.01.01 11.01	Wykonanie robót pomiarowych dla inwentaryzacji powykonawczej wraz z wykonaniem mapy powykonawczej i włączeniem jej do zasobów geodezyjnych (od km 0+325 do km 1+320)	km	0,995