

# Przedmiar robót

Nazwa zadania: Budowa parkingu przy budynku Starostwa Powiatowego  
w Radziejowie na działce nr 1245

Lp.	Podstawy	Element scalony - rodzaj robót Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>D 01.00.00.00</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>	*	*
<b>1.1</b>	<b>D 01.01.01</b>	<b><u>ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH</u></b>	*	*
1.1.1	D-01.01.01 41.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym pod nawierzchnią placów postojowych,	ha	0,040
<b>2</b>	<b>D 04.00.00.00</b>	<b>PODBUDOWY</b>	*	*
<b>2.1</b>	<b>D 04.01.01.00</b>	<b><u>KORYTOWANIE ORAZ PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA</u></b>	*	*
2.1.1	D-04.01.01 13.01	Wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie II-IV, głęb. koryta 48 cm	m <sup>2</sup>	397,00
<b>2.2</b>	<b>D 04.02.01.00</b>	<b><u>WARSTWY ODSĄCZAJĄCE, ODCINAJĄCE</u></b>	*	*
2.2.1	D-04.02.01 12.01	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku, grub. warstwy 15 cm	m <sup>2</sup>	397,00
<b>2.3</b>	<b>D 04.04.02.00</b>	<b><u>PODBUDOWY Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE</u></b>	*	*
2.3.1	D-04.04.02 24.01	Wykonanie podbudowy z KŁSM, grub. warstwy 20 cm	m <sup>2</sup>	397,00
<b>3</b>	<b>D 08.00.00</b>	<b>ELEMENTY ULIC</b>	*	*
<b>3.1</b>	<b>D 08.01.01.00</b>	<b><u>KRAWEŹNIKI BETONOWE.</u></b> <b><u>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.</u></b>	*	*
3.1.1	D 08.01.01 14.02	Ustawienie oporników betonowych 12x25 z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm	z m	105,00
<b>3.2</b>	<b>D 08.02.02.00</b>	<b><u>NAWIERZCHNIE Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ</u></b> <b><u>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.</u></b>	*	*
3.2.1	D 08.02.02.00 12.02	Wykonanie nawierzchni miejsc parkingowych z ekokostki przepuszczalnej koloru szarego (miejsca wyznaczyć kolorem grafitowym), gr. 8 cm na podsypce piaskowej gr.5 cm z wypełnieniem spoin grysem bazaltowym 2-5mm	m <sup>2</sup>	125,0
3.2.2	D 08.02.02.00 12.02	Wykonanie nawierzchni drogi i placu manewrowego z ekokostki przepuszczalnej koloru szarego, gr. 8 cm na podsypce piaskowej gr.5 cm z wypełnieniem spoin grysem bazaltowym 2-5mm	m <sup>2</sup>	272,00
<b>4</b>	<b>GG.00.12.01</b>	<b>GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA</b>	*	*
<b>4.1</b>	<b>GG.00.12.01</b>	<b><u>GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA</u></b>	*	*
4.1.1	D-01.01.01 41.01	Wykonanie robót pomiarowych dla inwentaryzacji powykonawczej wraz z wykonaniem mapy powykonawczej i włączeniem jej do zasobów geodezyjnych	ha	0,040