

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Elektryczna

Inwestycja Dostosowanie łazienki dla osób niepełnosprawnych, montaż platformy dla niepełnosprawnych
Budynek administracyjny

Adres: Kościuszki 17
88-200 Radziejów

Kody CPV: 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45317300-5 - Instalowanie elektrycznych urządzeń rozdzielczych

Inwestor: Starostwo Powiatowe w Radziejowie
Kościuszki 17
88-200 Radziejów

Wykonawca:

Pracownia Projektowania i Nadzoru

WAMAR


Marcin Mospinek

87-800 Włocławek, ul. Lotnicza 14
REGON:911335221 NIP:888-269-77-62

Sporządził: inż. Robert Szafrąński

Sprawdził:

Data opracowania: 05.02.2020



Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1	45311200-2	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych - Łazienka			
1.1	KSNR 5 0401-0401	Wypusty na wyłączniki oświetleniowe, przewody wciągane do rurek winidurowych karbowanych RVKLn p.t., w budynkach administracyjnych, podłoże gazobetonowe - Włącznik pojedynczy IP20 2	szt.		2,000
1.2	KSNR 5 0401-0401	Wypusty na wyłączniki oświetleniowe, przewody wciągane do rurek winidurowych karbowanych RVKLn p.t., w budynkach administracyjnych, podłoże gazobetonowe - Wypust pod oprawę oświetleniową 4	szt.	2,000	
1.3	KSNR 5 0502-0400 Analogia	Montaż opraw LED - Oprawa A 2	kpl.		2,000
1.4	KSNR 5 0502-0400 Analogia	Montaż opraw LED - Oprawa B 1	kpl.	2,000	
1.5	KSNR 5 0502-0400 Analogia	Montaż opraw LED - Oprawa AW 1	kpl.	1,000	1,000
1.6	KSNR 5 0401-0601	Wypusty na gniazda wtykowe 2-bieg. 10A, 10A/Z, przewody wciągane do rurek winidurowych karbowanych RVKLn p.t., w budynkach administracyjnych, podłoże gazobetonowe Gniazdo IP 44 1	szt.		1,000
2	45317300-5	Instalowanie elektrycznych urządzeń rozdzielczych - Zasilanie platformy dla niepełnosprawnych	szt.	1,000	
2.1	KNNR 5 0407-0401	Osprzęt modułowy w rozdzielnicach. Wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy 1	szt.		1,000
2.2	KNNR 5 0407-0100	Osprzęt modułowy w rozdzielnicach. Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy 1	szt.	1,000	1,000
2.3	KSNR 5 0303-0105	Linie zasilające wykonywane przewodami izol. pojedynczymi, łączny przekrój żył-12,5mm ² , w rurach winidurowych karbowanych śr.do 20mm, pod tynkiem, podłoże pozostałe 20	m		20,000
			m	20,000	