

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Roboty drogowe

Inwestycja: PRZEBUDOWA DROGI
DROGA POWIATOWA NR 2828C MORZYCE - GŁUSZYNod km 0+018 do km0+352 dł. 0,334 km
wyrownanie istniejącej nawierzchni. wykonanie w-wy ścieralnej, regulacja i wzmocnienie poboczy oraz roboty odwadniające

Adres: BRYLEWO gmina BYTOŃ

Kody CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

Inwestor: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
KOŚCIUSZKI 20/22
88-200 RADZIEJÓW

Wykonawca: WYŁONIONY ZOSTANIE W DRODZE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Sporządził: Roman Skrzypinski

Sprawił:
Data opracowania: wrzesień 2020 r

Inwestor

p.o. DYREKTORA
Zarządu Dróg Powiatowych
Andrzej Pawlak

Sporządził

INSPEKTOR
Nadzoru Inwestycyjnego
Roman Skrzypinski
ul. Wyzwolenia 20/22, 88-200 Radziejów
nr 0-691 919 788, 0-51 285 35 01
uprawnienia budowlane nr ewid. 146/2014
uprawnienia projektowe nr swid. 146/2014
KUP/BD/2272/01

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1	D01.00.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1	BCD D-01.01.01.11.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót w terenie równinnym 0,334	km km		0,334 0,334
2	D-4.00.00.00	PODBUDOWY			
2.1	BCD D-04.03.01.12.02	Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych bitumem 5,0*334	m2 m2		1 670,000 1 670,000
2.2	BCD D-04.03.01.22.04	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową 5,0*334	m2 m2		1 670,000 1 670,000
3	D05.03.00.00	NAWIERZCHNIE			
3.1	BCD D-05.03.05.11.01	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm 5,0*334	m2 m2		1 670,000 1 670,000
3.2	BCD D-05.03.05.21.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm 5,0*334	m2 m2		1 670,000 1 670,000
4	D,06.00.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
4.1	BCD D-06.03.02.12.01	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 10 cm, wraz z odwiezieniem ścinki na odkład 2*1,5*334	m2 m2		1 002,000 1 002,000
4.2	BCD D-04.04.02.51.03	Wykonanie umocnienia pobocza z kruszywa łamanego, lub destruktu asfaltowego grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 2*0,75*334	m2 m2		501,000 501,000
4.3	BCD D-06.04.01.21.02	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu 20 cm 2*334	m m		668,000 668,000
5	GG.00.12.01	DEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA			
5.1	GG.00.12.01 45233000-9	Wykonanie robót pomiarowych dla inwentaryzacji powykonawczej wraz z wykonaniem mapy powykonawczej i włączenie jej do zasobów geodezyjnych. 1	kpl. kpl.		1,000 1,000

INSPEKTOR
Nadzoru Inwestorskiego

Roman Szwedziński
ul. Wyzwolenia 88-200 Radziejów
tel. 0-691 919 788, 0-54 285 33 01
uprawnienia budowlane nr. 146/2011
uprawnienia projektowe nr. 146/2011
KUP

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Roboty drogowe

Inwestycja: PRZEBUDOWA DROGI
DROGA POWIATOWA NR 2802C BILNO - KROTOSZYN od km 0+850 do km1+060 dł. 0,210km
wykonanie w-wy ścieralnej, regulacja i wzmocnienie poboczy oraz roboty odwadniające

Adres: BILNO gmina OSIĘCINY

Kody CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

Inwestor: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
KOŚCIUSZKI 20/22
88-200 RADZIEJÓW

Wykonawca: WYŁONIONY ZOSTANIE W DRODZE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Sporządził: Roman Skrzypinski

Sprawdził:

Data opracowania: wrzesień 2020 r

Inwestor

p.o. DYREKTORA
Zarządu Dróg Powiatowych
Andrzej Pawlak
Andrzej Pawlak

Sporządził

INSPEKTOR
Nadzoru Inwestorskiego
Roman Skrzypinski
Roman Skrzypinski
ul. Wyzwolenia 59/7, 88-200 Radziejów
tel. 0-691 919 788, 0-54 285 35 01
uprawnienia budowlane nr ewid. 146/55/04
uprawnienia projektowe nr ewid. 146/77/04
KUP/BD/2272/01

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1	D01.00.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1	BCD D-01.01.01.11.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót w terenie równinnym 0,210	km km	0,210	0,210
2	D-4.00.00.00	PODBUDOWY			
2.1	BCD D-04.03.01.12.02	Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych bitumem 5,0*210	m2 m2	1 050,000	1 050,000
2.2	BCD D-04.03.01.22.04	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową 5,0*210	m2 m2	1 050,000	1 050,000
3	D05.03.00.00	NAWIERZCHNIE			
3.1	BCD D-05.03.05.21.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm 5,0*210	m2 m2	1 050,000	1 050,000
4	D.06.00.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
4.1	BCD D-06.03.02.12.01	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 10 cm, wraz z odwiezieniem ścinki na odkład 2*1,5*210	m2 m2	630,000	630,000
4.2	BCD D-04.04.02.51.03	Wykonanie umocnienia pobocza z kruszywa łamanego, lub destruktu asfaltowego grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 2*0,75*214	m2 m2	321,000	321,000
4.3	BCD D-06.04.01.21.02	Oczyszczenie rowów z namutu z profilowaniem dna i skarp, grubość namutu 20 cm 2*210	m m	420,000	420,000
5	GG.00.12.01	DEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA			
5.1	GG.00.12.01 45233000-9	Wykonanie robót pomiarowych dla inwentaryzacji powykonawczej wraz z wykonaniem mapy powykonawczej i włączenie jej do zasobów geodezyjnych. 1	kpl. kpl.	1,000	1,000

INSPIRA
Nadzoru Inwestorskiego
Roman Skrzypniński
ul. Wyzwolenia 59/71 85-200 Radziejów
tel. 0-691 019 787, 0-54 235 35 01
uprawnienia budowlane nr ewid. 1447/01/00
uprawnienia projektowe nr ewid. 1447/01/01
KUP/BD/2272/01