

## Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Roboty drogowe

Inwestycja PRZEBUDOWA DROGI  
DROGA POWIATOWA NR 2808C DOBRE - MORZYCE od km 0+430 do km 1+428 dł. 0,998 km  
wykonanie w-wy ścieralnej, regulacja i wzmocnienie poboczy oraz roboty odwadniające

Adres: DOBRE WIEŚ -GMINA DOBRE

Kody CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

Inwestor: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH  
KOŚCIUSZKI 20/22  
88-200 RADZIEJÓW

Wykonawca: WYŁONIONY ZOSTANIE W DRODZE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Sporządził: Roman Skrzypinski

Sprawił: WRZESIEŃ 2020 r

Data opracowania: WRZESIEŃ 2020 r

Inwestor

p.o. DYREKTORA  
Zarządu Dróg Powiatowych  
*Andrzej Pawlak*  
Andrzej Pawlak

Sporządził  
DYREKTOR  
Nadzoru Inwestorskiego  
*Roman Skrzypinski*  
ul. Wyzwolenia 35/7, 88-200 Radziejów  
tel. 0-691 919 788, 0-54 285 35 01  
uprawnienia budowlane nr ewid. 149/1999  
uprawnienia projektowe nr ewid. 149/1999  
KUP/BD/2272/01

## Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1	D01.00.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1	BCD D-01.01.01.11.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót w terenie równinnym 0,998	km km	0,998	0,998
2	D-4.00.00.00	PODBUDOWY			
2.1	BCD D-04.03.01.12.02	Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych bitumem 5,0*998	m2 m2	4 990,000	4 990,000
2.2	BCD D-04.03.01.22.04	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową 5,0*998	m2 m2	4 990,000	4 990,000
3	D05.03.00.00	NAWIERZCHNIE			
3.1	BCD D-05.03.05.21.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm 5,0*998	m2 m2	4 990,000	4 990,000
4	D,06.00.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
4.1	BCD D-06.03.02.12.01	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 10 cm, wraz z odwiezieniem ścinki na odkład 998*2*1,5	m2 m2	2 994,000	2 994,000
4.2	BCD D-04.04.02.51.03	Wykonanie umocnienia pobocza z kruszywa łamanego, lub destruktu asfaltowego grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 998*2*0,75	m2 m2	1 497,000	1 497,000
4.3	BCD D-06.04.01.21.02	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu 20 cm 998*2	m m	1 996,000	1 996,000
5	GG.00.12.01	DEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA			
5.1	GG.00.12.01 45233000-9	Wykonanie robót pomiarowych dla inwentaryzacji powykonawczej wraz z wykonaniem mapy powykonawczej i włączenie jej do zasobów geodezyjnych. 1	kpl. kpl.	1,000	1,000