

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Roboty drogowe

Inwestycja: REMONT DROGI
DROGA POWIATOWA NR 2590C BRZEŚĆ -PIOTRKÓW od km 6+555 do km 7+553 dł. 0,998 km
wyrównanie istniejącej nawierzchni masą AC11W ,wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia grysami , regulacja i wzmocnienie poboczy

Adres: Kaspral -GMINA PIOTRKÓW KUJAWSKI

Kody CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

Inwestor: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
KOŚCIUSZKI 20/22
88-200 RADZIEJÓW

Wykonawca: WYŁONIONY ZOSTANIE W DRODZE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Sporządził: Roman Skrzypinski

Sprawił: WRZESIEŃ 2020 r

Data opracowania:

Inwestor

Sporządził

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1	D01.00.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1	BCD D-01.01.01.11.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót w terenie równinnym 0,998	km km	0,998	0,998
2	D-4.00.00.00	PODBUDOWY			
2.1	BCD D-04.03.01.12.02 LUK	Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych bitumem 5,0*695 184,7 268*5,0	m2 m2 m2 m2	3 475,000 184,700 1 340,000	4 999,700
2.2	BCD D-04.03.01.22.04	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową 4999,7	m2 m2	4 999,700	4 999,700
3	D05.03.00.00	NAWIERZCHNIE			
3.1	BCD D-04.08.01.11.01	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno- asfaltową AC 11W w ilości 100kg/m2 4999,7*0,100	t t	499,970	499,970
3.2	BCD D-05.03.09.21.01	Wykonanie nawierzchni pojedynczo powierzchniowo utrwalonej grysami frakcji 2/5 o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltową kationową, 4999,7	m2 m2	4 999,700	4 999,700
4	D,06.00.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
4.1		ZABRUK			
4.1.1	BCD D-04.01.01.13.01	Koryta wykonywane mechanicznie na poszerzeniu, głębokość koryta 40 cm Z WYWOZEM UROBKU 22	m2 m2	22,000	22,000
4.1.2	BCD D-04.02.01.11.02	Wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy z piasku , grubość warstwy 10 cm 22	m2 m2	22,000	22,000
4.1.3	BCD D-08.01.01.13.01	Ustawienie oporników betonowych 12x25 z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C-12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm 30	m m	30,000	30,000
4.1.4	BCD D-04.06.02.13.01	Wykonanie podbudowy, beton C 16/20 pielęgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm, 22	m2 m2	22,000	22,000
4.1.5	BCD D-05.03.01.22.02	Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej GRANIT na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, wysokość kostki 12-14 cm ZABRUK NA ŁUKU 22	m2 m2	22,000	22,000
4.2		POBOCZA			
4.2.1	BCD D-04.04.02.51.01	Wykonanie umocnienia pobocza z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm 998*2*0,75	m2 m2	1 497,000	1 497,000
5	GG.00.12.01	DEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA			
5.1	GG.00.12.01 45233000-9	Wykonanie robót pomiarowych dla inwentaryzacji powykonawczej wraz z wykonaniem mapy powykonawczej i włączenie jej do zasobów geodezyjnych. 1	kpl. kpl.	1,000	1,000