

# Przedmiar Robót

Na zadanie:

**PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2815 C  
OSIĘCINY – JARANTOWICE OD KM 0+000 DO KM 3+124**

Lp.	Opis robót	Jedn. miary	
		Nazwa	Ilość
1	2	3	4
<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE CPV 45100000-8</b>			
	<b>D - 01.02.04</b>		
<b>1</b>	Rozebranie nawierzchni z betonu gr.15cm ręcznie		
	37		
		m <sup>2</sup>	37,00
	<b>D - 01.02.04</b>		
<b>2</b>	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej		
	38		
		m	38,00
	<b>D - 01.02.04</b>		
<b>3</b>	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej		
	26		
		m <sup>2</sup>	26,00
	<b>D - 01.02.04</b>		
<b>4</b>	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej		
	42		
		m	42,00
	<b>D - 01.02.04</b>		
<b>5</b>	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km		
	21,137		
		m <sup>3</sup>	21,14
<b>NAWIERZCHNIA ZATOKI CPV 45100000-8</b>			
	<b>D - 04.01.01</b>		
<b>6</b>	Koryta wykonane na powierzchni zatoki autobusowej		
	118,00		
		m <sup>2</sup>	118,00
	<b>D - 04.02.01</b>		
<b>7</b>	Warstwa odcinająca z gruntu stabilizowanego cementem warstwa gr.10 cm		
	118,00		
		m <sup>2</sup>	118,00
	<b>D - 08.01.01</b>		
<b>8</b>	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej		
	75,00		
		m	75,00
	<b>D - 08.01.01</b>		
<b>9</b>	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej		
	66,00		
		m	66,00

	<b>D - 08.01.01</b>		
<b>10</b>	Ława pod krawężniki betonowa z oporem		
	8,46		
		m <sup>3</sup>	8,46
	<b>D - 04.06.01b</b>		
<b>11</b>	Warstwa podbudowy z betonu B-20 (C16/20) gr. 22 cm		
	107,00		
		m <sup>2</sup>	107,00
	<b>D - 08.02.02</b>		
<b>12</b>	Zatoka autobusowa z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem		
	107,00		
		m <sup>2</sup>	107,00
<b>ROBOTY PRZY NAWIERZCHNI CHODNIKÓW CPV 45233000-9</b>			
	<b>D - 04.01.01</b>		
<b>13</b>	Koryta wykonywane ręcznie gł. 20 cm w gruncie kat. I-II na całej szerokości jezdni i chodników		
	115,00		
		m <sup>2</sup>	115,00
	<b>D - 08.03.01</b>		
<b>14</b>	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową		
	73,00		
		m	73,00
	<b>D - 08.02.02</b>		
<b>15</b>	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem		
	115,00		
		m <sup>2</sup>	115,00
	<b>D - 03.02.01</b>		
<b>16</b>	Studnie chłonne z kręgów średnicy 1.2 m i głębokości 3 m		
	1,00		
		szt.	1,00
<b>OZNAKOWANIE CPV 45233221-4</b>			
	<b>D - 07.02.01</b>		
<b>17</b>	Wykonanie sygnalizacji świetlnej kompl		
	1,00		
		komplet	1,00
	<b>D - 07.02.01</b>		
<b>18</b>	Wykonanie zniaku aktywnego D-6 zasilany solarem 1		
	1,00		
		komplet	1,00
	<b>D - 07.01.01</b>		
<b>19</b>	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie segregacyjne i krawędziowe przerywane malowane mechanicznie		
	375,00		
		m <sup>2</sup>	375,00