

# ***KOSZTORYS OFERTOWY***

**„UTWARDZENIE ISTNIEJĄCEJ DROGI PPOŻ WRAZ Z PLACEM MANEWROWYM**

**PRZY NOWOTWORZONYM ZAKŁADZIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W RADZIEJOWIE”**

**UL. KOŚCIUSZKI 58 88-200 RADZIEJÓW**

**WARTOŚĆ KOSZTORYSU .....**

**PODATEK VAT 23% .....**

**WARTOŚĆ KOŃCOWA KOSZTORYSU.....**

**SŁOWNIE:.....**

.....

**( Opracowano na podstawie załączonego przedmiaru robót)**

**DATA I PODPIS OFERENTA**

.....

Lp.	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cena jedn. roboty [zł]	Wartość [zł]
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE				
2	BCD D-01.03.02-05 BCD_201101	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, grubość nawierzchni 4 cm	m2	104,70		
3	BCD D-01.03.02-01 BCD_201101	Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego lub naturalnego, grubość warstwy 15 cm	m2	60,90		
4	BCD D-01.03.02-12 BCD_201101	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych (trylinki), grubości 12 cm, spoiny wypełnione piaskiem	m2	43,80		
5	BCD D-01.03.02-17 BCD_201101	Rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej	m	404,00		
6	BCD D-01.03.02-19 BCD_201101	Rozebranie obrzeży betonowych	m	58,00		
7	BCD D-01.03.35-01 BCD_201101	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodami na odl. do 1 km	m3	158,86		
8	BCD D-01.03.35-02 BCD_201101	Dodatek za każdy dalszy 1 km przewozu gruzu ponad 1 km	m3	158,86		
9	BCD D-01.03.25-01 BCD_201101	Ścinanie drzew krzewów (tuja) bez utrudnień o średnicy do 15 cm wraz z karczowaniem pni wywóz gałęzi i karpiny na odl. do 2 km	szt.	17,00		
10	BCD D-10.01.05-01 BCD_201101	Regulacja pionowa kraterów ściekowych ulicznych, nadbudowa wykonana betonem	szt.	3,00		
11	BCD D-10.01.05-02 BCD_201101	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana betonem	szt.	4,00		
12		ROBOTY ZIEMNE				
13	BCD D-04.01.01-03 BCD_201101	Koryto wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 30 cm PLAC POSTOJOWY	m2	180,00		
14	BCD D-04.01.01-03 BCD_201101	Koryto wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 30 cm POSZERZENIE JEZDNI	m2	121,80		
15	BCD D-04.01.02-03 BCD_201101	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m2	301,80		
16		PODBUDOWA				
17	BCD D-04.02.01-01 BCD_201101	Wykonanie i zagęszczanie warstwy z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi mechanicznie, grubość warstwy 10 cm	m2	301,80		
18	BCD D-04.04.02-01 BCD_201101	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego, warstwa dolna grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (plac postojowy i poszerzenie)	m2	301,80		
19	BCD D-04.06.01-02	Wykonanie podbudowy z chudego betonu, beton C8/10 (B- 10), pielęgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (BRAMA WJAZDOWA+WŁĄCZENIE DOISTNIEJĄCEJ DROGI PPOŻ))	m2	104,70		
20	BCD D-04.08.02-01	Wyrównanie podbudowy, beton C8/10 (B-10), pielęgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i	m3	30,15		

	BCD_201101	polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm droga ppoż				
21		KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA				
22	BCD D-08.01.01-01 BCD_201101	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem C8/10 (B-10)	m	346,00		
23	BCD D-08.01.01-22 BCD_201101	Ustawienie krawężników betonowych wtopionych wjazdowych wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem betonu C8/10 (B-10)	m	58,00		
24	BCD D-08.03.01-21 BCD_201101	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, wykonaniem ławy zoporem betonu C8/10( B-10)	m	100,00		
25		CHODNIKI				
26	BCD D-08.02.02-21 BCD_201101	Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 6 cm, szarej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	65,40		
27	BCD D-08.02.02-22 BCD_201101	Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 6 cm, kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	26,16		
28		NAWIERZCHNIA PLACU POSTOJOWEGO				
29	BCD D-05.03.03-12 BCD_201101	Wykonywanie nawierzchni z płyt ażurowych betonowych 40x60x10 na podsypce piaskowej wraz z wypełnieniem kruszywem drobnziarnistym	m2	144,00		
30	BCD_201101	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej o grubości 8 cm, kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (MIEJSCE DLA INWALIDÓW)	m2	36,00		
31		NAWIERZCHNIA DROGI PPOŻ				
32	BCD D-08.02.02-42 BCD_201101	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej o grubości 8 cm, kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (PROGI ZWALNIAJĄCE MIEJSCA PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH)	m2	44,80		
33	BCD D-08.02.02-41 BCD_201101	Wykonanienawierzchni z kostki brukowej o grubości 8 cm, szarej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (DROGA PPOŻ)	m2	1 142,93		
34		PLAC MANEWROWY				
35	D02.01.01	Wykopy pod przykanalik,	m3	1,65		
36	D.02.01.00	Zasypanie wykopów liniowych o ścianach pionowych z dowozem piasku średnioziarnistego z zagęszczeniem	m3	1,59		
37	D..03.02.01	Wykonanie przykanalika z rur PCV o średnicy 160mm	m	3,0		
38	D03.02.1	Studzienka ściekowa z gotowych elementów betonowych z osadnikiem bez syfonu	szt.	1,0		
39	BCD D-04.08.02-01 BCD_201101	Wyrównanie podbudowy, beton C8/10 (B-10), pielęgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm(PLAC MANEWROWY)	m3	19,35		
40	BCD D-08.02.02-41 BCD_201101	Wykonanienawierzchni z kostki brukowej o grubości 8 cm, szarej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (plac manewrowy)	m2	600,00		
41	BCD D-08.02.02-42 BCD_201101	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej o grubości 8 cm, kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	44,91		
42		OZNAKOWANIE PIONOWE				
43	BCD D-07.02.01-01	Ustawienie słupów z rur stalowych fi 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i	szt.	16,00		

	BCD_201101	zasypaniem dołów z ubiciem warstwami				
44	BCD D-07.02.11-02 BCD_201101	Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych typ A (trójkątny o boku 900 mm), folia odblaskowa I generacji	szt.	6,000		
45	BCD D-07.02.11-10 BCD_201101	Przymocowanie do gotowych słupków znaków zakazu typ B (okrągły fi 800 mm), folia odblaskowa I generacji	szt.	5,000		
46	BCD D-07.02.21-02 BCD_201101	Przymocowanie do gotowych słupków znaków informacyjnych typ D (prostokątny 600x750 mm), folia odblaskowa I generacji	szt.	6,000		
47	BCD D-07.02.20-06 BCD_201101	Przymocowanie do gotowych słupów tabliczek do znaków drogowych, typ T, folia odblaskowa I generacji	m2	0,600		
48		ROBOTY WYKONCZENIOWE				
49	BCD D-06.01.01-04 BCD_201101	Plantowanie skarp i korony nasypów w gruncie kat. IV	m2	96,00		
50	BCD D-06.01.01-31 BCD_201101	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej	m2	96,000		

Wartość kosztorysu:

Podatek VAT (VAT) = 23%WK

**Wartość końcowa kosztorysu:**